

УТВЕРЖДЕНО
ВРИО Директора АНО «МЦ «ДМО»

Ведзижев З.Р.

14 августа 2024 г.

Извещение о проведении закупочной процедуры № 20

Автономная некоммерческая организация «Молодежный центр "Дом молодежных организаций"» приглашает к участию в Запросе предложений в неэлектронной форме на выполнение строительно-монтажных работ в помещениях АНО «МЦ «ДМО».

1. Сведения об организаторе:	Наименование организации	Автономная некоммерческая организация "Молодежный центр "Дом молодежных организаций"
	ИНН	0600012706
	ОГРН	1230600006120
	КПП	060001001
	Адрес местонахождения	386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6
	Почтовый адрес	386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6
	Телефон	+7 962 642-99-65
	Email	mtsdmo@mail.ru
	Сайт	mcdmo.ru
	Ответственный сотрудник	Ведзижев Заурбек Русланович
2. Предмет договора:	Выполнение строительно-монтажных работ в помещениях АНО «МЦ «ДМО» согласно Техническому Заданию в Закупочной документации Приложение №1 к настоящему Извещению.	
3. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6.	
4. Начальная (максимальная) цена договора:	20 546 800 (двадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей	
5. Порядок подачи заявок на участие в закупке:	Согласно Закупочной документации Приложение №1 к настоящему Извещению.	
6. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке	14.08.2024 г.	
7. Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке	24.08.2024 г.	

8. Дата, время и место приема предложений (заявок):	Предложения (заявки) принимаются по рабочим дням: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт - с 9:00 до 17:00 МСК по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6 в срок с 09 часов 00 минут МСК 14.08.2024 г. до 17 часов 00 минут МСК 24.08.2024 г.
9. Дата, время и место вскрытия конвертов :	24.08.2024 г. 17 часов 30 минут МСК 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6.
10. Дата, время и место подведения итогов запроса коммерческих предложений:	24.08.2024 г. 18 часов 00 минут МСК 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6.

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена: документация о закупке размещается на сайте организации (mcdmo.ru.) в Приложении №1 к данному Извещению. Плата: не установлена.

12. Участники закупки должны соответствовать следующим требованиям:

- в отношении участника закупки не инициирована процедура ликвидации/банкротства, участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 100 000, 00 (сто тысяч) рублей на дату подачи заявки на участие в запросе предложений/запросе котировок.

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование)

- иные требования, предусмотренные закупочной документацией.

13. Все страницы предложения (заявки) должны быть пронумерованы, а само предложение должно быть прошито с указанием на сшивке количества страниц и заверено подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью (при наличии) организации или подписью индивидуального предпринимателя. В предложении

(заявке) в обязательном порядке должна быть приведена опись (содержание) составляющих его документов (разделов).

14. Стоимость услуг в предложениях (заявках) должны быть выражены и зафиксированы в рублях РФ.

15. К предложениям (заявкам) должны быть приложены документы в соответствии с требованиями Закупочной документации.

16. Подача предложения означает полное ознакомление и согласие участника со всеми условиями, предъявляемыми к условиям договора настоящим Извещением и Закупочной документацией, а также с иными условиями Извещения и Закупочной документации. *

17. Предложения (заявки) подаются в запечатанных конвертах с обязательным указанием на конверте:

- наименования и ИНН Участника;
- наименование Закупочной процедуры -
- « _____ »;
- надпись «Не вскрывать до указать время и дату вскрытия конвертов, указанные в настоящем Извещении».

18. Обеспечение заявки на участие в настоящей закупочной процедуре не требуется.

19. Настоящее Извещение не является офертой или публичной офертой Автономной некоммерческой организации «Молодежный центр "Дом молодежных организаций"». Организация имеет право отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается на Сайте в день его принятия.

20. Все вопросы, связанные с настоящим Извещением и Закупочной документацией, следует направлять на адрес электронной почты: mtsdmo@mail.ru.

Приложение:

- №1 Закупочная документация.

Приложение № 1 к Извещению о
проведении закупочной процедуры № 20

УТВЕРЖДЕНО

ВРИО Директора АНО «МЦ «ДМО»



Ведзижев З.Р.

14 августа 2024 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение строительно-монтажных работ в помещениях Автономной
некоммерческой организации «Молодежный Центр «Дом Молодежных
Организаций»

г. Магас 2024 г.

Автономная некоммерческая организация «Молодежный центр "Дом молодежных организаций"» (далее – Заказчик) в лице ВРИО Директора Ведзижева З.Р., действующего на основании Устава, извещает о проведении Запроса предложений в неэлектронной форме на поставку техники для материально-технического обеспечения деятельности АНО «МЦ «ДМО».

Таблица №1 Закупочной документации

1. Сведения об организаторе:	Наименование организации	Автономная некоммерческая организация "Молодежный центр "Дом молодежных организаций"
	ИНН	0600012706
	ОГРН	1230600006120
	КПП	060001001
	Адрес местонахождения	386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6
	Почтовый адрес	386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6
	Телефон	+7 962 642-99-65
	Email	mtsdmo@mail.ru
	Сайт	mcdmo.ru
	Ответственный сотрудник	Ведзижев Заурбек Русланович
2. Предмет договора:	Выполнение строительно-монтажных работ в помещениях АНО «МЦ «ДМО» согласно Техническому Заданию в Закупочной документации	
3. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6.	
4. Начальная (максимальная) цена договора:	20 546 800 (двадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей	
5. Порядок подачи заявок на участие в закупке:	Согласно Пункту 2.4. Положения О закупочной деятельности Автономной некоммерческой организации "Молодежный центр "Дом молодежных организаций"	
6. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке	14.08.2024 г.	
7. Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке	24.08.2024 г.	
8. Дата, время и место приема предложений (заявок):	Предложения (заявки) принимаются по рабочим дням: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт - с 9:00 до 17:00 МСК по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6 в срок с 09 часов 00 минут МСК 20.08.2024 г. до 17 часов 00 минут МСК 24.08.2024 г.	

9. Дата, время и место вскрытия конвертов :	24.08.2024 г. 17 часов 30 минут МСК 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6.
10. Дата, время и место подведения итогов запроса коммерческих предложений:	24.08.2024 г. 18 часов 00 минут МСК 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул Н.С.Хрущева, д. 6.

Единственным официальным источником информации о ходе и результатах закупки является сайт Заказчика (<http://mcdmo.ru>). Участники закупочной процедуры самостоятельно должны отслеживать опубликованные на сайте разъяснения и изменения закупочной документации, информацию о принятых в ходе закупки решениях закупочной комиссии.

1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений.

1.1. Заявка на участие в запросе предложений подается посредством представления по адресу Заказчика, указанному в извещении о закупке и документации о закупке в срок, установленный в извещении и документации. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием на конверте сведений, указанных в извещении.

1.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации;

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на Сайте извещения о проведении запроса предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки;

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Сайте извещения о проведении запроса предложений;

7) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством

РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

9) документ, декларирующий следующее:

— в отношении участника закупки не инициирована процедура ликвидации/банкротства, участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника — юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника — как юридического, так и физического лица);

— на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

— у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 100 000, 00 (сто тысяч) рублей на дату подачи заявки на участие в запросе предложений.

— сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

— участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование).

10) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

12) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

13) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о запросе предложений;

14) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в документации о проведении запроса предложений;

1.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:

- 1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о проведении запроса предложений;
- 2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
- 3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.

1.4. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив уведомление об этом Заказчику.

2. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

2.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, Закупочная комиссия Заказчика осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в таком запросе.

2.2. В протокол вскрытия конвертов с заявками вносятся сведения, указанные в п. 1.6.3 Положения (из применимых), а также:

- 1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
- 2) наименование предмета и номер запроса предложений;
- 4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
- 5) данные о наличии в заявке предусмотренных Положением и документацией о проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
- 6) информация о наличии в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются заявки на участие в запросе предложений, а также предложения участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в п. 2.3.3 Положения.

3. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

3.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.

3.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет их соответствия требованиям законодательства, Положения и документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

3.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, Положения и документации о проведении запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.9.1 Положения.

3.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении запроса предложений.

3.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора.

3.6. Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

3.7. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

3.8. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

3.9. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

3.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен содержать сведения, указанные в п. 1.6.4 Положения, а также:

- 1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
- 2) наименование предмета и номер Извещения о запросе предложений;
- 3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров, присвоенных заявкам;
- 4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске.

3.11. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается на Сайте не позднее чем через три дня со дня подписания. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

3.12. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в п. 1.10. Положения.

3.13. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4.

4.1. Для оценки и сопоставления заявок используются критерии, указанные в пп. 1, 5, 6 п.

2.3.3 Положения, а именно:

- Цена (рубль);
- Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (день);
- Срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг (день);

Предложениям участников по критерию “Цена” присваиваются баллы по следующей формуле:

$$ЦБ_i = Ц_{\min} / Ц_i \times 100,$$

где ЦБ_i — количество баллов по критерию;

$C_{\min}$ — минимальное предложение из сделанных участниками закупки;

C_i — предложение участника, которое оценивается.

Предложениям участников по критерию “Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг” и “Срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг” присваиваются баллы по следующей формуле:

$$СБ_i = C_{\min} / C_i \times 100,$$

где $СБ_i$ — количество баллов по критерию;

$C_{\min}$ — минимальное предложение из сделанных участниками;

C_i — предложение участника, которое оценивается.

Значимость критерия

- Цена- 40 %
- Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг- 30 %
- Срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг- 30 %

4.2. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества баллов на значимость критерия.

4.3. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.

4.4. Победителем запроса предложений признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Магас

«____» _____ 2024 г.

Автономная некоммерческая организация "Молодежный центр "Дом молодежных организаций", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ведзижева Заурбека Руслановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется согласно Локальному сметному расчету Заказчика (в Приложении № 1 к договору) в соответствии с условиями настоящего Договора выполнять строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы (далее – «работы») и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в срок не позднее 10 (десять) дней с даты заключения настоящего договора и выполнить их в течение 180 (сто восемьдесят) дней с правом досрочного выполнения.

1.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 6 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

1.4. Идентификатор соглашения при казначейском сопровождении средств: EG5116009123RYH0001420012.

1.5. Подписывая настоящий Договор, Исполнитель дает согласие на осуществлении в отношении него главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органам государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 и пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работ, указанных в п. 1.1. договора, составляет 20 546 800 (двадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей, 00 копеек, без НДС

2.2. Цена работ является твердой и включает в себя компенсацию всех затрат Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего договора выплачивается аванс 30% в размере 6 164 040 (шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сорок) рублей;
- после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в полном объеме выплачивается оставшаяся сумма в размере 14 382 760 (четырнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) рублей.

2.4. Все расчёты по договору осуществляются в российских рублях.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

3.1.1. Обязан качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику.

3.1.2. Обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, оборудования, своими силами и средствами. Все используемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актом о приемке выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

3.1.3. Вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.1.4. Обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачества в предоставленном Заказчиком оборудовании, технической документации, а также при иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.4. в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные оборудование, техническую документацию или не примет других необходимых мер, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.1.6. Обязан своими силами за свой счёт устранить допущенные по своей вине недостатки выполненной работы.

3.1.7. После окончания выполнения всего объема работ обязан сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ (КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

3.1.8. В течение 5 (пяти) дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку.

3.1.9. Обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения договора предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении, при этом убытки, причиненные прекращением договора, Подрядчику не возмещаются.

3.2. Заказчик:

3.2.1. Вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2.2. Обязан своевременно оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

3.2.3. Обязан оказывать Подрядчику содействие в проведение работ.

3.2.4. Вправе отказаться в любое время от настоящего договора, уплатив при этом Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения о прекращении договора, при этом убытки, причиненные прекращением договора, Подрядчику не возмещаются.

3.2.5. Передать Подрядчику всю документацию, необходимую для выполнения работ, не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания договора.

3.2.6. Обязан принять результат работ по акту о приемке выполненных работ (КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в сроки, предусмотренные договором.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТЫ

4.1. Заказчик обязан в сроки, указанные в договоре, осмотреть и принять результат работ Подрядчика по акту о приемке выполненных работ (КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны оговаривают их в акте о приемке выполненных работ (КС-2).

4.2. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику результат работ и все необходимые к нему документы. Акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента предоставления результат работ. В случае, если в течение 5 (пяти) дней Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и не направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания, то работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Подрядчика при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте о приемке выполненных работ формы № КС-2 были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемке (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в трехдневный срок с момента их обнаружения и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта.

4.6. В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами.

4.7. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме.

4.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать цену договора.

5.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в 30-дневный или иной согласованный Сторонами срок,
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при наличии форс-мажорных обстоятельств, влияющих на надлежащее исполнение договора. О наличии таких обстоятельств Стороны извещают друг друга с приложением соответствующих документов в течении 14 (четырнадцати) дней.

5.5. Подрядчик не несет ответственности за качество выполненной работы, если техническая документация, представленная Заказчиком, не соответствует характеристикам и назначению передаваемого оборудования.

5.6. Уплата неустоек (штрафов, пени), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все разногласия, возникающие при исполнении обязательств по настоящему договору, Стороны обязуются урегулировать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 14 (четырнадцать) дней. В случае не достижения согласия, спорные вопросы выносятся на рассмотрение Арбитражного суда Хабаровского края.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору.

7.2. Если отдельные положения настоящего договора являются или будут признаны недействительными или утратившими силу, то это не влияет на действительность прочих положений, если иное не вытекает из содержания настоящего договора и не предусмотрено действующим законодательством.

7.3. Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

8.2. В случае изменения банковских реквизитов, юридического и фактического адреса, Сторона обязуется письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) дней.

8.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 Локальный сметный расчет

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
АНО "МЦ "ДМО"	
Адрес: 386001, Республика Ингушетия, Г МАГАС, г. Магас, ул. Н.С.Хрущева, Д. 6 ИНН 0600012706 / КПП 060001001 Корр / счет: 40102810345370000027 Казначейский счет: 03225643260000001400 Лицевой счет: 712LЭЛЦ3001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия БИК: 012618001 ОГРН: 1230600006120	
ВРИО Директора	
_____ Ведзижев З.Р. М.П.	_____ М.П.

Наименование программного продукта Наименование редакции сметных нормативов
--

Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ремонт помещений Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия

(наименование работ и затрат)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт											
1	ГЭСН46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии Объем=956*0,08	м3	76,48	1	76,48					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей процессом, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 557/п/р прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 2 ЗМ 91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров 924.03 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 88 954,95 Всего по позиции 5 831,94 446 026,57										
2	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных Объем=956 / 100	100 м2	9,56	1	9,56					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/п/р п.380 ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей процессом, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 557/п/р прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗТМ=1,3; ТЗМ=1,3 1 ОТ(ЗТ) 1-100-34 Средний разряд работы 3,4 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 3911,18 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/п/р от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/п/р от 11.12.2020 п.16 100 828,22 101 634,95 55 707,59 Всего по позиции 27 987,09 267 556,61 469 807,86										
3	ФСБЦ-12.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191-210 кг/м3 Объем=65,41*0,03	м3	29,5404	1	29,5404	11 608,69	1,37	15 903,91		
	Всего по позиции 469 807,86										
4	ГЭСН11-01-051-01	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию	100 м2	9,56	1	9,56					

Объем=956 / 100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или 557/пр прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

1 ОТ(ЗТ)

1-100-40 Средний разряд работы 4,0

2 ЭМ

ОТМ(ЗТМ)

91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4

4 М

01.7.03.04-0001 Электроэнергия

01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3

Итого прямые затраты

ФОТ

Прил.8/12-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25

Прил.7/74-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16

Всего по позиции

5 ФСБЦ-20.5.02.05-0035 Коробки разветвительные У-196

Объем=135 / 10

Всего по позиции

6 ФСБЦ-01.7.18.03-1002 Мат нагревательный, длина 12,6 м, площадь обогрева 7,1 м2

Всего по позиции

7 ГЭСН11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

Объем=956 / 100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или 557/пр прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

1 ОТ(ЗТ)

1-100-22 Средний разряд работы 2,2

2 ЭМ

ОТМ(ЗТМ)

91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные

4 М

01.7.03.01-0001 Вода

Итого прямые затраты

ФОТ

Прил.8/12-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25

Прил.7/74-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16

Всего по позиции

8 ФСБЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ФОТ

Прил.8/12-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25

Прил.7/74-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Объем=Ф10*1,07										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 557/пр прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3										
1 ОТ(ЗТ)										
1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
2 ЗМ										
ОТм(ЗТм)										
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4										
4 М										
01.7.03.01-0001 Вода										
01.7.03.04-0001 Электроэнергия										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полю										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
Пр/774-011.0, Приказ № СП Полю										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
19	ФЭСЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	Т	0,10807	1	0,10807	37 800,30	2,03	31 472,15	8 292,71
Всего по позиции										
20	ФЭСЦ-06.2.05.03-0031	Плитка керамическая плиточная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм	м	1080,7	1	1080,7	560,02	1,33	744,83	804 937,78
Объем=Ф8*100										
Всего по позиции										
21	ФЭСЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	Т	0,43228	1	0,43228	12 041,60	1,31	15 774,50	6 819,00
Всего по позиции										
22	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпателем, шестами от старых покрасок	м2	1700	1	1700				6 819,00
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 557/пр прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1										
1 ОТ(ЗТ)										
1-100-16 Средний разряд работы 1,6										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Всего по позиции										
23	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	17	1	17			331,29	563 201,12
Объем=1700 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 557/пр прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3										
1 ОТ(ЗТ)										
1-100-39 Средний разряд работы 3,9										
2 ЗМ										
ОТм(ЗТм)										
76 627,47										
76 627,47										
300,46										

91.06.06-048	Подъемники одномастовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,625	0,27625	37,32	1,32	49,26	13,61
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,625	0,82875	279,74		231,83	548,18
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,625	0,82875			69 981,43	231,83
01.7.17.11-0011	Шурика шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,15	74,8	531,44	1,29	685,56	51 279,89
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,029	0,493	24 995,33	37 493,00	1,5	18 484,05	217,49
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,493	24 995,33	37 493,00	1,5	18 484,05	217,49
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									

28	ТЦ 14.3.02.01_77_773148182 Краска для стен Parade DIY 2 Relax база А 4_01.06.2024_02	кг	495	1	495	578,89	286 550,55
Объем=55*9 Цена=521/0,9							
Всего по позиции							
29	ГЭСН15-06-002-02 Олейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по штукатурке и бетону (покрытие стеклохолстом) Объем=(110*20) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или 557/пр прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расч.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 1 ОТ(ЗТ) 1-100-37 Средний разряд работы 3,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.02.10-0005 Бумага ролевая 01.7.10.17-0141 Пемза 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная 14.1.02.04-0101 Клей-мастика, марка Бустилат 14.5.05.01-0011 Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	100 м2	22	1	22	270,34 254,08 188,82 17,61 88,81 236,47 661,46 100,01 101 559,80 8 688,41 17 079,90 18 256,11	711 318,61 711 318,61 254,08 188,82 17,61 88,81 236,47 661,46 100,01 101 559,80 8 688,41 17 079,90 18 256,11
Итого прямые затраты							
ФОТ Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16							
30	ФСБЦ-14.5.05.01-0011	Т	-0,2442	1	-0,2442	65 007,69	1,15
Всего по позиции							
Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений							
Всего по позиции							
31	ФСБЦ-01.7.20.08-0051	кг	-0,22	1	-0,22	85,29	1,52
Ветошь хлопчатобумажная цветная							
Всего по позиции							
32	ФСБЦ-01.7.10.17-0141	кг	-5,28	1	-5,28	2 507,62	1,29
Пемза							
Всего по позиции							
33	ФСБЦ-01.7.02.10-0005	Т	-0,1562	1	-0,1562	56 623,64	0,98
Бумага ролевая							
Всего по позиции							
34	ФСБЦ-14.1.02.04-0101	Т	-0,7502	1	-0,7502	51 112,25	1,5
Клей-мастика, марка Бустилат							
Всего по позиции							
35	ТЦ 14.1.04.02_77_772401001 Клей для стеклохолста Боларс FibereFix_02.06.2024_02	кг	500	1	500	124,00	62 000,00
Объем=50*10 Цена=1240/10							
Всего по позиции							
36	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	10 м2	220	1	220	476,13	1,18
Полотно холстопрошивное стекловолоконистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(110*20) / 10							
Всего по позиции							
123 602,60							
Страница 7							

[illegible]

91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,09	1,625	0,096525	37,32	1,32	49,26	4,75
	4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,09	1,625	0,096525			248,42	23,98
	91.14.02-001 Автомабили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,625	0,02145			681,46	14,19
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,625	0,02145			279,74	6,00
4 М								1 883,04	0,85
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,12012			7,04	1 882,19
14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	29,1		19,206	65,33	1,5	98,00	12 214,85
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы									
812/лр от 21.12.2020 п.25									
Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы									
774/лр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
43	ФСБЦ-14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	-19,206	1	-19,206	65,33	1,5	39 067,62
Всего по позиции									
44	ТЦ 06.2.05.03_31_312809728	Поролон ECHOTON KVADRA	м2	66	1	66		2 300,00	151 800,00
Цена=3450/1,5									
Всего по позиции									
45	ГЭСН08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	27	1	27			
Объем=2700 / 100									
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 557/лр прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
1 ОТ(3Т)									
1-100-38 Средний разряд работы 3,8									
2 ЗМ									
ОТм(3Тм)									
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									
4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6									
91.14.02-001 Автомабили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4									
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А									
4 М									
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7712		20,8224			7,04	146,59
01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, крепяются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,3		8,1	37,71	1,58	59,58	482,60
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм	кг	1,75		47,25	155,63	1,05	163,41	7 721,12
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1		27	41,71	1,2	50,05	1 351,35
01.7.15.10-0052	Сюбы стальные монтажные двухлапковые (СД), крепляемый диаметр 27 мм	10 шт	5		135	60,11	1,2	72,13	9 737,55
01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямыми шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00037		0,00999	99 190,96	1,2	119 029,15	1 189,10
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муния, сурж железный	кг	0,4		10,8	79,88	1,51	120,62	1 302,70
Итого прямые затраты									
45.1	421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				439 984,17
ФОТ									
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах									
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах									
Всего по позиции									
46	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,765	1	0,765	47 043,63	1,08	38 871,58
50 812,52									
1 039 345,04									
38 494,26									
Страница 9									

Объем=165 / 100

Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или 557/лр прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

53.1	421/лр_2020_л.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	ФОТ	%	2	35	М	57,75	1,29	7,57	437,17
54	ФСБЦ/20.4.03.06-1053	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шпорой и крышкой, 16 А, цвет серебристый, IP20	шт	165	1	шт	252,68	0,95	240,05	39 608,25
55	ГЭСН08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,45	1	шт	0,45	1	0,45	39 608,25
55.1	421/лр_2020_л.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	ФОТ	%	2	2	шт	0,00315	1,02	0,0459	181,38
56	ФСБЦ/20.4.01.01-1050	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP44	шт	45	1	шт	149,76	1,42	212,66	9 569,70

57	ФСБЦ-20.4.03.02-0011	Рамки из термопласта, 1 пост	100 шт	2,1	1	2,1	4 406,17	1,37	6 036,45	12 676,55
		Объем=210 / 100								12 676,55
58	ГЭСН15-01-047-15	Всего по позиции	100 м2	5,9	1	5,9				
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	Устройство потолков: плитно-чашеистых по каркасу из оцинкованного профиля(Устройство потолков Грильято)								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.2	Объем=590 / 100								
	1 ОТ(ЗТ)	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или	чел.-ч	102,46	1,495	903,74843			273,48	247 157,12
	2 ЭМ	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			903,74843				29 404,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			51,19725				14 093,70
	91.06.06-048	Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,76	1,625	7,2865	37,32	1,32	49,26	358,93
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,625	7,2865			248,42	1 810,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	4,58	1,625	43,91075			661,46	29 045,20
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,625	43,91075			279,74	12 283,59
	4 М		кВт-ч	2,782		16,4138			7,04	115,55
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия								115,55
		Итого прямые затраты								290 770,50
	При/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	ФОТ	%	100	0,9	90				261 250,82
	При/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				235 125,74
										108 810,97
59	ФСБЦ-01.6.04.02-0022	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм	м2	590	1	590	2 080,48	1,22	2 538,19	634 707,21
		Всего по позиции								1 497 532,10
60	ГЭСН08-03-593-01	Всего по позиции	100 шт	2,22	1	2,22				
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.2	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды								
	1 ОТ(ЗТ)	Объем=(13+5+202+2) / 100	чел.-ч	111,28416		111,28416			288,09	32 059,85
	2 ЭМ	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	38,56	1,3	111,28416				32 059,85
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2886				306,53
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,3	0,1443	1 462,78			94,59
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,3	0,1443	375,77			211,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,3	0,1443	661,46			54,22
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,3	0,1443	279,74			95,45
	4 М		м	25,83		57,3426				40,37
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроустановок и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм					5,87	1,29	7,57	4 215,31
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,006993	4 338,27	1,38	5 986,81	434,08
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм	кг	1,02		2,2644	196,41	1,12	219,98	41,87
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		2,2644	1 044,81	1,37	1 431,39	498,12
		Итого прямые затраты								3 241,24
60.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2						36 676,28
										493,23

61	ТЦ_20.3.04.00_50_502506996 7_02.06.2024_02	Фот	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	97 51	97 51	38 179,32 1 312,00	17 055,00 17 055,00 62 580,00 1 127 564,00
62	ТЦ_20.3.04.00_77_775102920 7_02.06.2024_02	Фот	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	97 51	97 51	38 179,32 1 312,00	17 055,00 17 055,00 62 580,00 1 127 564,00
63	ТЦ_20.3.04.00_77_773070111 4_02.06.2024_02	Фот	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	97 51	97 51	38 179,32 1 312,00	17 055,00 17 055,00 62 580,00 1 127 564,00
64	ТЦ_20.3.04.00_77_772640653 385_02.06.2024_02	Фот	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	97 51	97 51	38 179,32 1 312,00	17 055,00 17 055,00 62 580,00 1 127 564,00
65	ГЭСН08-03-593-06	Фот	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	97 51	97 51	38 179,32 1 312,00	17 055,00 17 055,00 62 580,00 1 127 564,00
66	ТЦ_20.3.04.00_77_773070111 4_02.06.2024_02	Фот	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	97 51	97 51	38 179,32 1 312,00	17 055,00 17 055,00 62 580,00 1 127 564,00
67	ГЭСН08-03-593-06	Фот	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	97 51	97 51	38 179,32 1 312,00	17 055,00 17 055,00 62 580,00 1 127 564,00

[illegible]

72	О	ТЦ 64.1.04.03_77_772154686 Вытяжной вентилятор DISC 5C ET D125 с обратным клапаном	шт	40	1	40	22	1	22	4278,97	171 158,60	135 440,00	135 440,00
73	ГЭСН20-06-019-01	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	шт	22	1	22	22	1	22	4278,97	171 158,60	135 440,00	135 440,00
74	ГЭСН20-06-019-02	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	шт	22	1	22	22	1	22	3214,49	70 718,87	70 718,87	70 718,87

01.7.15.07-0022 Дюбели полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм													1000 шт	0,004	0,9	108,9	261,09	1,2	313,31	27,57
01.7.15.14-0304 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм													т	0,00007	0,85	61,2	237 723,96	1,2	285 268,75	439,31
Итого прямые затраты																				27 059,19
ФОТ																				26 534,97
Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													%	121	0,9	108,9				28 896,58
Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													%	72	0,85	61,2				16 239,40
Всего по позиции													шт	22	1	22				72 195,17
ТЦ 64.2.03.06_77_322402970 Слит-система Landgraf LSWH-25FC1Z / LSWH-25FC1Z																				739 200,00
123_02.06.2024_02																				739 200,00
Всего по позиции													100 м2	3,5	1	3,5				
ГЭСН15-04-027-06																				
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску																				
Объем=350 / 100																				
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25																				
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей технологией, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или 557/лр прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3													чел.-ч	78,4875						21 710,43
1 ОТ(ЗТ)													чел.-ч	15	1,495	78,4875				21 710,43
1-100-39 Средний разряд работ 3,9													чел.-ч							153,28
2 ЭМ													чел.-ч							77,77
ОТМ(ЗТМ)													чел.-ч							2,80
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м													маш.час	0,01	1,625	0,056875	37,32	1,32	49,26	14,13
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3													чел.-ч	0,01	1,625	0,056875				248,42
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т													маш.час	0,04	1,625	0,2275				150,48
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4													чел.-ч	0,04	1,625	0,2275				63,64
4 М													м2	4,4		15,4	531,44	1,29	14 801,62	10 557,62
01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25													кг	0,15		0,525	56,11	1,52	85,29	44,78
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная													т	0,032		0,112				4 199,22
14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая																	24 995,33	1,5	37 493,00	
Итого прямые затраты																				36 743,10
ФОТ																				21 788,20
Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы													%	100	0,9	90				19 603,38
812/лр от 21.12.2020 п.25													%	49	0,85	41,65				9 074,79
Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы																				
774/лр от 11.12.2020 п.16																				
Всего по позиции													100 м2	3,5	1	3,5				65 427,27
ГЭСН15-04-005-08																				
Окраска поливинилхлоридными водозмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков																				
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25																				
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей технологией, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или 557/лр прил.8 табл.3 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3													чел.-ч	425,40225						119 002,03
1 ОТ(ЗТ)													чел.-ч	81,3	1,495	425,40225				119 002,03
1-100-40 Средний разряд работ 4,0													чел.-ч							836,05
2 ЭМ													чел.-ч							392,41
ОТМ(ЗТМ)													чел.-ч							8,40
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м													маш.час	0,03	1,625	0,170625	37,32	1,32	49,26	42,39
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3													чел.-ч	0,03	1,625	0,170625				248,42
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т													маш.час	0,22	1,625	1,25125				681,46
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4													чел.-ч	0,22	1,625	1,25125				350,02
																				279,74

4 М										
01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25										
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная										
14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
78	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водо-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,2205	1	0,2205	47 961,85	1,9	83 377,77	291 822,19
Всего по позиции										
Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением										
Объем=13 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
1-100-43 Средний разряд работы 4,3										
2 ЭМ										
ОТМ(ЗТМ)										
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6										
91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4										
4 М										
01.7.20.08-0071 Канат ленточный тросовой свавки, проплетанный, диаметр 26 мм										
07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб										
08.2.02.11-0007 Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из синкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770										
Н/мм2, диаметр 5,5 мм										
11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-30 мм, толщина 20-30 мм, сорт I										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
81	ГЭСН17-01-003-04	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым	10 компл	0,4	1	0,4	208,76		227,55	3 299,12
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739	Стеклопанель алюминиевая перегородка ГФТДС71	м2	13	1	13	248 381,46		32 289,59	14 329,05
9_02.06.2024_02										
Всего по позиции										
Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым										
Объем=4 / 10										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)										
2-100-01 Рабочий 1 разряда										
2-100-02 Рабочий 2 разряда										
2-100-04 Рабочий 4 разряда										
2 ЭМ										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										
812/пр от 21.12.2020 п.25										
При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
80	ТЦ_09.3.04.03_23_230917739									

45,37	1,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

90	ТЦ_104_78_7820308317_02.0 Зеркало 2100*1 200 6.2024_02	шт	2	1	2	7 510,00	15 020,00
Всего по позиции							
91	ГЭСН08-03-602-01 Электропотенце 1 ОТ(3Т) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2 ЗМ ОТм(3Тм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автономбли бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.07-0014 Добели распорные полипропиленовые Итого прямые затраты 91.1 421/лр_2020_л.75_лп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 90Т Пр/812-049-3-1 лр Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СТ Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	шт	2	1	2	288,09	553,13 553,13 42,49 13,11 29,26 7,52 13,23 5,59 3,94 1,24 2,70 612,57 11,06 586,24 549,25 288,78 1 461,76 9 998,00
92	ТЦ_18.5.03.00_77_772275396 Электросушитель для рук Риф "-8817", белый, 1,8 кВт 1401.396 9_02.06.2024_02	шт	2	1	2	4 999,00	9 998,00
Всего по позиции							
93	ТЦ_104_77_7704217370_02.0 Ведро для мусора 12л с педалью Feinise S095-4 6.2024_02	шт	2	1	2	1 827,00	3 854,00
Всего по позиции							
94	ГЭСН10-01-047-03 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах Объем:(2,7*2,1*2+0,9*2,1+0,95*2,1*5+1,3*2,1*6+1*2,1+1,05*2,1*8+1,2*2,1)/100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 557/лр прил.8 табл.3 п.2 Лабораторное оборудование, мебель и иные загромажающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3 ТЗ=1,3 1 ОТ(3Т) 1-100-32 Средний разряд работы 3,2 2 ЗМ ОТм(3Тм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автономбли бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паронпроицаемые бугилкау-учовые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм 01.7.06.11-0001 Ленты предварительно скатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в скатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм 01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл 01.7.15.07-0005 Добели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	100 м2	0,61845	1	0,61845	51 815,46 51 815,46 2 455,36 1 418,08 82,18 49,26 248,42 661,46 279,74 38 612,65 106,19 10 606,60 250,94 158,82 1,58 241,35 1,07 258,24 111,28 4 487,14	

11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	4,9476	749,04	1,1	823,94	4 076,53
Итого прямые затраты								
ФОТ								
Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции								
812/пр от 21.12.2020 п.25								
Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции								
774/пр от 11.12.2020 п.16								
Всего по позиции								
95	ФСБЦ-09.4.02.01-0030	Блок дверной входной маятниковый двухполный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь более 3,5 м2	м2	11,34	1	11,34	24 248,30	1,16
Объем=2,7*2,1*2								
Всего по позиции								
96	ФСБЦ-09.4.02.01-0022	Блок дверной входной маятниковый однополный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	19,74	1	19,74	22 265,79	1,16
Объем=1,2*1,05*2,1*8								
Всего по позиции								
97	ФСБЦ-09.4.02.01-0024	Блок дверной входной маятниковый однополный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь более 2,5 м2	м2	2,52	1	2,52	20 400,68	1,16
Объем=1,2*1,05*2,1*8								
Всего по позиции								
98	ФСБЦ-09.4.02.01-0026	Блок дверной входной маятниковый двухполный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь до 3 м2	м2	16,38	1	16,38	27 454,92	1,16
Объем=1,2*2,1								
Всего по позиции								
99	ФСБЦ-09.4.02.01-0020	Блок дверной входной маятниковый однополный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь до 2 м2	м2	11,865	1	11,865	24 577,18	1,16
Объем=0,95*2,1*5+0,9*2,1								
Всего по позиции								
100	ГЭСН46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	1	1	1		
1 ОТ(3Т)								
1-100-33 Средний разряд работы 3,3								
2 ЗМ								
91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин								
91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров								
Итого прямые затраты								
ФОТ								
Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом								
Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом								
Всего по позиции								
Итого прямые затраты								
ФОТ								
Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом								
Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом								
Всего по позиции								

101	ГЭСН01-01-012-26	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов. 2	1000 м³	0,1	1	0,1			
	Объем=100 / 1000								
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,984			223,91
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	9,84		0,984		227,55	223,91
	2 ЭМ								4 006,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,853			1 072,07
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	7,13		0,713	1,36	1 207,05	860,63
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	7,13		0,713		375,77	267,92
	91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м³		маш.-ч	21,4		2,14		1 470,14	3 146,10
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	21,4		2,14		375,77	804,15
	4 М		м³	0,04		0,004		1 463,57	5,85
	02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм						0,67		5,85
	Итого прямые затраты								5 308,56
	ФОТ		%	92	0,9	82,8		1 295,98	1 295,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	46	0,85	39,1		1 073,07	1 073,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							506,73	506,73
	Всего по позиции							68 883,60	6 888,36
102	ГЭСН01-02-010-01	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укладки	1000 м³	0,018	1	0,018			
	Объем=18 / 1000								
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0324			7,01
	1-100-14 Средний разряд работы 1,4		чел.-ч	1,8		0,0324		216,28	7,01
	2 ЭМ								3 174,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,52658			530,61
	91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	1,1		0,0198	1,36	1 126,30	22,30
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,1		0,0198		321,49	6,37
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	12,2		0,2196	1,36	1 207,05	285,07
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,2		0,2196		375,77	82,52
	91.01.03-023 Среперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м³		маш.-ч	19,6		0,3528	1,22	4 240,34	1 495,99
	4-100-070 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7		чел.-ч	19,6		0,3528		400,82	141,41
	91.08.03-003 Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т		маш.-ч	25,9		0,4662	1,23	424,12	197,72
	91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т		маш.-ч	25,9		0,4662		1 634,12	761,83
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	25,9		0,4662		321,49	149,88
	91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м³		маш.-ч	0,11		0,00198	1,23	1 283,06	2,54
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,11		0,00198		279,74	0,55
	91.15.02-024 Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	25,9		0,4662	1,27	920,43	429,10
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	25,9		0,4662		321,49	149,88
	4 М		м³	4		0,072		37,50	2,70
	01.7.03.01-0001 Вода						1,05		2,70
	Итого прямые затраты								3 714,87
	ФОТ		%	92	0,9	82,8		537,62	537,62
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	46	0,85	39,1		445,15	445,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							210,21	210,21
	Всего по позиции							242 790,56	4 370,23
103	ГЭСН06-02-001-06	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения	100 м³	0,8	1	0,8			
	объемом: более 25 м³								
	Объем=80 / 100								

108	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,7	1	0,7	41 882,24
		Объем=70 / 100					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			164,444	41 882,24
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92		164,444	23,04
		2 ЗМ					303,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,211	4,37
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,02			312,19
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,014	5,26
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,007	10,24
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,007	2,63
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,69		1,183	3,80
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		1,183	293,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,007	4,63
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,007	1,96
		4 М					495,14
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,44		0,308	11,55
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,02275	0,16
		04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,0063	483,43
		Итого прямые затраты				37 800,30	76 734,61
		ФОТ					42 704,15
		Приказ № НР Полы	%	112	0,9	100,8	42 185,97
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	65	0,85	55,25	42 523,46
		Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы					23 307,75
		774/пр от 11.12.2020 п.16					108 535,36
109	ТЦ_06.2.05.03_77_772439911	Керамогранит 1200*600 КОНЖАК сер MR-матовый	м2	70	1	70	140 560,00
	0_01.06.2024_02	Всего по позиции					140 560,00
110	ФСБЦ-11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,101	1	0,101	3 271,88
		Всего по позиции					3 271,88
111	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	12,12	1	12,12	191 185,94
		Всего по позиции					191 185,94
112	ГЭСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0,7	1	0,7	
		Объем=70 / 100					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,05	7 944,59
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5		29,05	7 944,59
		2 ЗМ					1 169,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,813	498,84
		91.05.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38		0,266	13,10
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38		0,266	66,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21		1,547	1 023,28
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21		1,547	432,76
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8		4,06	133,57
		4 М					2 962,48
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,1		0,07	2,63
		01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0,02		0,014	2 178,51
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,15		0,105	781,34
		Итого прямые затраты					12 575,86
		ФОТ					8 443,43

117	ФСБЦ.01.7.12.05-0054	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 Объем=032*1000	м2	80	1	80	30,70	1,18	36,23	2 898,40		
Всего по позиции												
118	ГЭСНЗТ-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=9 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЗМ ОТм(ЗТм) 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.13.01-038 Машины поливомосечные, вместимость цистерны 6 м3 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.01-0001 Вода	100 м3	0,09	1	0,09					303,02 303,02 2 789,82 442,06 250,51 59,86 625,15 124,13 1 828,71 239,44 85,45 18,63 16,88 16,88 3 551,78 745,08 985,74 848,65 5 386,17 10 739,70 10 739,70	
Итого прямые затраты												
ФОТ Приказ № 12.02.2020 п.25 Приказ № 12.02.2020 п.25 Приказ № 12.02.2020 п.16											124,13 1 828,71 239,44 85,45 18,63 16,88 16,88 3 551,78 745,08 985,74 848,65 5 386,17 10 739,70 10 739,70	
119	ФСБЦ.02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	9	1	9	573,70	2,08	1 193,30	59 846,33		
Всего по позиции												
120	ГЭСНЗТ-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=9 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЗМ ОТм(ЗТм) 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.13.01-038 Машины поливомосечные, вместимость цистерны 6 м3 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.01-0001 Вода	100 м3	0,09	1	0,09						454,53 454,53 4 239,21 675,66 281,36 87,59 325,52 77,78 358,48 71,18 3 153,76 412,93 120,09 26,18 23,63 23,63 5 393,03 1 130,19
Итого прямые затраты												
ФОТ											1 130,19	

Страница 26

Приказ № 17 Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 17 Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16										1 495,24
Всего по позиции										8 175,56
121	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	9	1	9	1 892,30	0,87	14 821,38	
Всего по позиции										14 821,38
122	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Объем=184,87*Ф28.p1	т	187,27	1	187,27			139 797,06	
Всего по позиции										139 797,06
123	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 30 км Объем=Ф1+Ф27*1000*1,7	т	357,27	1	357,27			83 015,26	
Всего по позиции										83 015,26
Итого по смете:										20 545 285,20
Всего прямые затраты (справочно)										
в том числе:										
Оплата труда рабочих										4 314 774,44
Эксплуатация машин										165 537,33
Оплата труда машинистов (Отм)										64 343,67
Материалы										90 839,56
Перевозка										15 777 817,44
Строительные работы										222 812,32
Строительные работы										23 508 091,90
в том числе:										23 285 279,58
оплата труда										3 851 010,53
эксплуатация машин и механизмов										146 768,26
оплата труда машинистов (Отм)										59 259,89
материалы										13 621 527,10
накладные расходы										3 710 440,14
сметная прибыль										1 896 273,66
Перевозка										222 812,32
Монтажные работы										3 337 801,68
в том числе:										
оплата труда										463 763,91
эксплуатация машин и механизмов										18 769,07
оплата труда машинистов (Отм)										5 083,78
материалы										2 156 290,34
накладные расходы										454 782,26
сметная прибыль										239 112,32
Оборудование										874 640,00
Технологическое оборудование										874 640,00
Всего										27 720 533,58
Всего ФОТ (справочно)										4 379 118,11
Всего накладные расходы (справочно)										4 165 222,40
Всего сметная прибыль (справочно)										2 135 385,98
Понижающий коэффициент 0,74121228										20 546 799,90
ВСЕГО по смете										20 546 799,90
Справочно										

Страница 27

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов

5 485 448,55
874 640,00

16462,54274
221,5771183

Составил: Кантышева Х.М.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Годоборщев И. Х.Б.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 558989), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

а Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

з Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.